

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych dla inwestycji pn. **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku”**.

Wymagania Zamawiającego w stosunku do konstrukcji hali i boiska wielofunkcyjnego:

- minimalne wymiary pola gry: szerokość 18 m, długość 36 m, wysokość 8 m,
- konstrukcja stalowa,
- nawierzchnia boiska: poliuretanowa,
- 15 metrowy łącznik łukowy z pojedynczej powłoki PCV o wymiarach 15x1,5 m łączący halę z budynkiem szkoły,
- łuki konstrukcyjne z trzykrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- pionowe ściany szczytowe,
- ściany boczne i szczytowe hali w podwójnej warstwie materiału PCV z poduszką powietrzną,
- dach łukowy, wykonany w podwójnej warstwie, z poduszką powietrzną, posiadający właściwości rozpraszania światła słonecznego,
- zainstalowane daszki opadowe wykonane nad otwieranymi bokami hali, odprowadzające wody opadowe na zewnątrz (jeśli będą),
- oświetlenie hali,
- okablowanie elektryczne wraz ze skrzynką elektryczną,
- wentylacja mechaniczna wymuszona,
- ogrzewanie - wewnętrzne nagrzewnice gazowe,

Wyposażenie dodatkowe:

- siatki zabezpieczające, tzw. piłkochwyty,
- słupki do tenisa,
- tuleje,
- turniejowa siatka do tenisa,
- aluminiowe podpórki do gry singlowej,
- taśma środkowa,
- dwie tablice do koszykówki 105x180 cm z obręczami,
- dwie mobilne bramki aluminiowe do piłki ręcznej,
- 4 podwójne drabinki gimnastyczne,
- mobilna strzelnica laserowa do pełnej obsługi 4 stanowisk,
- modułowy aluminiowy podest sceniczny o wymiarze 2x6 m,
- trybuny po obu stronach hali na łączną ilość 64 miejsc,
- zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni 80 m²,
- pomieszczenie na biuro,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- wewnętrzna instalacja elektryczna,
- przepływowy podgrzewacz do ciepłej wody,
- zagospodarowanie terenu: nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, wykonanie ciągów pieszych, umieszczenie tablicy informacyjnej.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest odbyć przy udziale Zamawiającego wizję lokalną w celu ustalenia wstępnych założeń koncepcji PFU oraz zapoznać się z dokumentacją na dofinansowanie (dotację) inwestycji oraz uwzględnić zapisy w niej zawarte w PFU.